

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI Budynek gospodarczo-garażowy z kotłownią.

INWESTOR DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w PSARACH

ADRES INWESTORA Psary ul Kaliska 3 63-405 Sieroszewice

BRANŻA BUDOWLANA

Wartość kosztorysowa robót w zakresie podst.	PLN
podatek VAT	PLN
Ogółem wartość kosztorysowa robót	PLN

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m3	19,44		
2	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m3	10,2		
3	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3	10		
4	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu	m3	13,65		
5	KNR-W 2-02 0101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m3	8,1		
6	KNR-W 2-02 0604-01	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych murowanych z wyrównaniem zaprawą	m2	33,2		
7	KNR-W 2-02 0115-05	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z pustaków ceramicznych typu U/220 grubości 25 cm	m2	164,16		
8	KNR-W 2-02 0126-01 analogia	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek grubości 1/4 ceg.	m2	21,69		
9	KNR-W 2-02 0132-01	Otworki na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt	5		
10	KNR-W 2-02 0132-02	Otworki na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt	6		
11	wycena indywidualna	komini systemowy prefabrykowany 2w + 1 d kompletny system	m	11		
12	KNR 2-02	Trzpienie żelbetowe - ręczne układanie betonu	m3	1,66		
13	KNR-W 2-02 0214-01	Stropy gęstożebrowe TERIVA	m2	21,29		
14	KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	33,1		
15	KNR 2-02 0212-12 analogia	wieńce monolityczne	m3	4,1		
16	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t	0,182		
17	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t	0,608		
18	KNR 2-02 0406-01	Murlaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3 drew.	0,455		
19	KNR 2-02 0406-06	Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3 drew.	0,58		
20	KNR 2-02 0408-02 analogia	Jętki przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3	0,89		
21	KNR 2-02 0408-03	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3	0,1		
22	KNR 2-02 0408-05	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3	2,62		

23	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m2	175,74		
24	KNR 2-02 0501-01 z.sz. 5.1. 9908	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo		175,74		
25	KNR K-05 0104-03	Montaż kontrłat	m2	175,74		
26	KNR 2-02 0410-02	Okucie połaci dachowych łatami 38x50 mm	m2	175,74		
27	NNRNKB 202	Pokrycie dachów blachą trapezową	m2	175,74		
28	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	18,42		
29	NNRNKB 202 0518-04	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku półokrągłych o śr. 15 cm	m	31,4		
30	NNRNKB 202 0520-03	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy z cynku okrągłych o śr. 12 cm	m	6,54		
31	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3	34,75		
32	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3	10		
33	KNR 2-02 0604-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa	m2	109,5		
34	KNR 2-02 0604-04	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - druga i następna warstwa	m2	109,5		
35	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2	99,29		
36	KNR 2-02 0607-02 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej	m2	109,5		
37	KNR 2-02 1102-02 1102-03 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 100 mm zatarte na gładko	m2	99,29		
38	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2	99,29		
39	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2	263,32		
40	KNR 0-12	posadzki z płytek ceramicznych o wym 30cmx30cm	m2	99,29		
41	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m2	67,13		
42	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	217,48		
43	NNRNKB 202 0541-01 analogia	parapety wewn	m2	1,8		
44	KNR 13-12 0901 02 analogia	OknaPCV 1,0m 1,0m	m2	5		
45		drzwi zewnętrzne "100"	szt	3		
46		drzwi "100" EI60	szt	1		
47		bramy garażowe 2,5x2,5	szt	2		
48	NNRNKB 202 0541-01 analogia	parapety zewn	m2	1,2		
49	KNR 2-02 0613-06 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej 20 cm pionowe z płyt układanych na sucho -układanie wełny mineralnej w połaci dachu od spodu	m2	112,31		
50	KNR 2-02 2007-02	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.z listew drewnianych na stropach	m2	133,6		
51	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach	m2	111,9		
52	KNR K-05 0102-01 analogia	Mocowanie folii parizolacyjnej	m2	112,31		
RAZEM						