

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA	Budynek gospodarczo-garażowy z kotłownią. ETAP III
INWESTYCJI	
INWESTOR	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w PSARACH
ADRES	Psary ul Kaliska 3 63-405 Sieroszewice
INWESTORA	
BRANŻA	BUDOWLANA

Wartość kosztorysowa robót w zakresie podst.	
roboty budowlane	PLN
Podatek VAT	PLN
Ogółem wartość kosztorysowa robót	PLN

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	KNR 0-23 2615-02 analogia	Docieplenie ścian z cegły płytami z wełny mineralnej gr 15cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki tynk mineralny kolorowy	m2	147,34		
2	KNR 0-23 2615-11 analogia	Docieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej	m	41,00		
3	KNR 0-23 2615-10 analogia	Docieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	55,68		
4	KNR 0-23 2615-05	Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z cegły płytami z wełny mineralnej - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m2	3,37		
5	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	81,20		
6	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m3	0,98		
7	KNNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	32,50		
8	KNNR 6 0113-06	Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m2	77,25		
9	KNNR 6 0502-03 analogia	nawierzchnia z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cem-piaskowej	m2	77,25		
		RAZEM				