

PRZEDMIAR POBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont I piętra DPS Psary
ADRES INWESTYCJI : Psary, dz. nr 227/2, obręb 0008; j.ew. 301707_2
INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej w Psarach
ADRES INWESTORA : ul. Kaliska 3, 63-405 Sieroszewice

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

KOD CPV:

45000000-7 Roboty budowlane
 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
 45215200-9 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów opieki społecznej
 45211350-7 Budynki wielofunkcyjne
 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej
 45215200-9 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki społecznej
 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjn

Uwaga

Wszystkie zapisy dotyczące wyboru konkretnego wyrobu lub produktu, wymienione w niniejszym opracowaniu wskazujące na konkretnego producenta są wyłącznie przykładem ich użycia przy realizacji przedmiotu zamówienia i nie należy ich traktować jako zobowiązujących, gdyż w żaden sposób nie wiążą one wykonawcy. Wykonawca może zaoferować wyroby lub produkty równoważne i nie gorsze niż przedstawione w dokumentacji, zgodnie USTAWĄ z dnia 29 stycznia 2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (tekst ujednolicony); Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146, 1232 oraz z 2015 r. poz. 349; Rozdział 2 Przygotowanie postępowania. Art. 29.pkt 3. oraz Art. 30 pkt 5.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Przedmiotem opracowania jest remont pierwszego piętra Domu Pomocy Społecznej w Psarach. Obiekt zlokalizowany został na działce nr 227/2 położonej w miejscowości Psary przy ulicy Kaliskiej

Projektowany zakres prac:

- drzwi zabytkowe

drzwi o odrzwiach krosnowych, bez lub z nadświetłem jednoskrzydłowym; drzwi jedno i dwuskrzydłowe, o pełnych skrzydłach w konstrukcji ramowo-płycinowej o zróżnicowanej wielkości płycin; ozdobione profilowaniem ramiaków przy płycinach, profilowaniem listew przyrmykowych oraz dekoracją rombów płycin; okucia: zawiasy czopowe nakładane.

Szczegółowe wymiary poszczególnych skrzydeł przedstawiono na rysunkach inwentaryzacyjnych

Zaplanowano przeprowadzenie prac polegających na miejscowych naprawach konstrukcji, oczyszczeniu powierzchni z odspajających się wtórnych nawarstwień, powierzchniowe przeszlifowanie nierówności warstw malarskich, zabezpieczenie stolarki nową warstwą malarską

-oczyszczenie stolarki z powierzchniowych zanieczyszczeń -usunięcie mechaniczne odspajających się warstw malarskich -miejscowa naprawa zniszczeń mechanicznych poprzez wprowadzenie flekowań lub łączeń motylkowych -miejscowe zaszpachlowanie nierówności -powierzchniowe wyrównanie powierzchni malarskich, szpachlowanej miejscowo poprzez przeszlifowanie -nałożenie nowej warstwy malarskiej ochronnej przy zastosowaniu farb do drewna -poprawa ruchomości okuć pierwotnych

- wymiana drzwi współczesnych, płytowych

zgodnie z zestawieniem - wymiana zniszczonych skrzydeł drzwi na nowe. Drzwi w korytarzach w kolorze ciemnobrązowym odpowiadającym kolorowi drzwi zabytkowych. Drzwi w pomieszczeniach - pokoje, łazienki - kolor biały. Przemalowanie metalowych ościeżnic zgodnie z kolorem drzwi.

- wymiana wykładziny PCV -usunięcie istniejącej wykładziny PCV -oczyszczenie powierzchni -wykonanie warstwy impregnującej -założenie nowej wykładziny PCV

- malowanie ścian i sufitów

Ściany pierwotnie na zaprawie wapiennej, pomalowane farbą klejową, w kolejnych latach kilkunastokrotnie pomalowane farbami olejnymi i gipsowane. Na ścianach widoczne spękania oraz odspojenia.

- demontaż poręczy

- usunięcie tapet oraz innych okładzin (imitacja łupka)

- demontaż wszelkich nawierzchniowych instalacji oraz wyposażenia

-usunięcie zbędnych elementów metalowych- haków, gwoździ itp. -oczyszczenie oraz usunięcie odspojonych warstw malarskich, wykonanie uzupełnień tynków, spękań, pomalowanie według wskazanego koloru

-wypełnienie spękań i większych ubytków zaprawą szpachlową mineralną

-powierzchnie wykończyć warstwą malarską według projektu kolorystycznego. Do malowania ścian zaleca się zasto

sowanie farb krzemianowych o wysokiej odporności na szorowanie

- oświetlenie i urządzenia elektryczne

Zakłada się usunięcie istniejących lamp ze względu na ich stan techniczny. W miejsce starych należy zamontować nowe w formie plafonów. W pomieszczeniach mokrych lampy i inne urządzenia powinny spełniać wymagania odporności na zanieczyszczenia i zachłapanie IP68.

W holu zakłada się usunięcie wentylatora sufitowego. W zamian tego poprzez istniejące otwory w ścianach zewnętrznych (np. okno na poddaszu) należy doprowadzić mechaniczny nawiew świeżego powietrza.

- Pomieszczenia sanitarne

W łazience (pom. nr 48) zaprojektowano nowe płytki ceramiczne zgodnie z rysunkiem. W pozostałych łazienkach wykonać czyszczenie i dezynfekcję płytek ceramicznych oraz fug. W miejscach uszkodzeń lub trudnych do oczyszczenia usunąć istniejące fugowanie i wykonać nowe. Uzupełnień dużych ubytków płytek dokonać z użyciem płytek identycznych lub zbliżonych do istniejących. W przypadku pęknięć i mniejszych ubytków oszlifować krawędzie wykonując bruzdę wzdłuż pęknięcia i uzupełnić fugą.

Nowe spoinowanie należy wykonać po zaimpregnowaniu posadzki w celu uniknięcia przebarwień poszczególnych płytek.

- armatura łazienkowa

Ze względu na stan techniczny należy wymienić armaturę sanitarną - w pierwszej kolejności uszkodzoną mechanicznie, oraz wymienić i uzupełnić pochwyty. Nowe pochwyty ze stali nierdzewnej.

- montaż oporęczowania

W miejsce istniejącego oporęczowania drewnianego zamontować poręcze systemowe ze stali nierdzewnej.

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	Remont holu, korytarza, palarni, pomieszczenia socjalnego, pokoju mieszkalnego nr 44, klatki schodowej	
1.1	Prace przygotowawcze i wykończeniowe	
1.2	Wymiana płytek na posadzce - PŁYTKI DOSTARCZA INWESTOR	
1.3	Skucie płytek ze słupów oraz okładziny z płytek ceglanych wraz z naprawą ściany	
1.4	Roboty malarskie	
1.5	Sztukateria i listwy podsufitowe z polistyrenu wysokiej gęstości HDPS (mb)	
1.6	Wymiana drzwi wewnętrznych	
1.7	Opalanie i malowanie drzwi zabytkowych	
1.8	Oporęczowanie	
1.9	Wentylacja mechaniczna wywiewna wraz z wymaganą instalacją elektryczną	
1.10	Instalacja elektryczna	
2	Remont jadalni, zmywalni, "wydawki", kuchenki pomocniczej	
2.1	Prace przygotowawcze i wykończeniowe	
2.2	Wymiana płytek na posadzce - PŁYTKI DOSTARCZA INWESTOR	
2.3	Sztukateria i listwy podsufitowe z polistyrenu wysokiej gęstości HDPS (mb)	
2.4	Roboty malarskie	
2.5	Oporęczowanie	
2.6	Wymiana drzwi wewnętrznych	
2.7	Wymiana rolety wewnętrznej	
2.8	Instalacja elektryczna	
3	Remont pomieszczeń 46,47,49,50,51,54,55,56,64.2, 64.3, 64.5	
3.1	Wymiana wykładziny PCV	
3.2	Wymiana płytek na posadzce - PŁYTKI DOSTARCZA INWESTOR	
3.3	Roboty malarskie	
3.4	Wymiana drzwi wewnętrznych	
3.5	Opalanie i malowanie drzwi zabytkowych	
3.6	Oporęczowanie	
3.7	Instalacja elektryczna	
4	Remont łazienki pomieszczenie nr 48	
4.1	Roboty rozbiórkowe	
4.2	Okładziny ceramiczne na ścianach	
4.3	Okładzina z płytek na posadzce	
4.4	Roboty malarskie	
4.5	Wymiana urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnej	
4.6	Uchwyty dla niepełnosprawnych	
4.7	Instalacja elektryczna	
	RAZEM	

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont holu, korytarza, palarni, pomieszczenia socjalnego, pokoju mieszkalnego nr 44, klatki schodowej			
1.1		Prace przygotowawcze i wykończeniowe			
1		Demontaż i montaż stałych elementów wyposażenia	szt		
d.1.1		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Wyniesienie i wniesienie ruchomych elementów wyposażenia	szt		
d.1.1		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		Wymiana płytek na posadzce - PŁYTKI DOSTARCZA INWESTOR			
3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1.2		<44>23,07	m ²	23,070	
		<59>16,65	m ²	16,650	
		<60>53,49	m ²	53,490	
		<61>6,50	m ²	6,500	
		<64.1>21,55	m ²	21,550	
				RAZEM	121,260
4	KNR AT-40 0106-02	Oczyszczenie podłoża po zerwaniu okładzin posadzkowych poz.3	m ²		
d.1.2			m ²	121,260	
				RAZEM	121,260
5	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
d.1.2		poz.3*0,03	m ³	3,638	
				RAZEM	3,638
6	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km wraz z kosztami utylizacji	m ³		
d.1.2	0108-10	poz.5	m ³	3,638	
				RAZEM	3,638
7	NNRNKB 202	Grunтовanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.2	1134-01	poz.3	m ²	121,260	
	analogia			RAZEM	121,260
8	NNRNKB 202	Wylewka samopoziomująca gr. 2 cm	m ²		
d.1.2	1132-01	poz.3	m ²	121,260	
				RAZEM	121,260
9	NNRNKB 202	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej	m ²		
d.1.2	2806-05	poz.3	m ²	121,260	
				RAZEM	121,260
10	NNRNKB 202	(z.VI) Cokoliki z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej	m		
d.1.2	2809-04	poz.3*1,1	m	133,386	
				RAZEM	133,386
11	NNRNKB 202	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m		
d.1.2	2809-05	poz.10	m	133,386	
				RAZEM	133,386
1.3		Skucie płytek ze słupów oraz okładziny z płytek ceglanych wraz z naprawą ściany			
12	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.1.3					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<słupy>8,02	m ²	8,020	
		<okładzina ceglana>6,00	m ²	6,000	
				RAZEM	14,020
13 d.1.3	KNR AT-40 0106-02	Oczyszczenie podłoża po zerwaniu okładzin posadzkowych poz.12	m ²		
			m ²	14,020	
				RAZEM	14,020
14 d.1.3	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		poz.12*0,03	m ³	0,421	
				RAZEM	0,421
15 d.1.3	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km wraz z kosztami utylizacji poz.14	m ³		
			m ³	0,421	
				RAZEM	0,421
16 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01 analogia	Gruntowanie podłoża preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.12	m ²		
			m ²	14,020	
				RAZEM	14,020
17 d.1.3	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.16	m ²		
			m ²	14,020	
				RAZEM	14,020
1.4		Roboty malarskie			
18 d.1.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.3	m ²		
			m ²	121,260	
				RAZEM	121,260
19 d.1.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity poz.18	m ²		
			m ²	121,260	
				RAZEM	121,260
20 d.1.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany	m ²		
		<44>25,78+24,40	m ²	50,180	
		<59>38,57	m ²	38,570	
		<60>28,25+45,94	m ²	74,190	
		<61>10,60+15,90	m ²	26,500	
		<64.1>14,02+30,26	m ²	44,280	
		poz.12	m ²	14,020	
				RAZEM	247,740
21 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami do gruntowania podłoża gipsowych - ściany i sufity przed szpachlowaniem poz.19	m ²		
		poz.20	m ²	121,260	
			m ²	247,740	
				RAZEM	369,000
22 d.1.4	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach poz.19	m ²		
			m ²	121,260	
				RAZEM	121,260

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
23 d.1.4	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwu-warstwowe na ścianach poz.25	m ²		
			m ²	130,520	
				RAZEM	130,520
24 d.1.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi powierzchni wewnętrznych - sufity poz.19	m ²		
			m ²	121,260	
				RAZEM	121,260
25 d.1.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi powierzchni wewnętrznych - ściany poz.20 minus lamperia -poz.26	m ²		
			m ²	247,740	
			m ²	-117,220	
				RAZEM	130,520
26 d.1.4	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
		<44>25,78	m ²	25,780	
		<59>38,57	m ²	38,570	
		<60>28,25	m ²	28,250	
		<61>10,60	m ²	10,600	
		<64.1>14,02	m ²	14,020	
				RAZEM	117,220
27 d.1.4	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych 5,00*2,70	m ²		
			m ²	13,500	
				RAZEM	13,500
1.5	Sztukateria i listwy podsufitowe z polistyrenu wysokiej gęstości HDPS (mb)				
28 d.1.5 01	KNR AT-23 0102-01	Listwa NMC EL7 szer. 75mm	m		
		42,00	m	42,000	
				RAZEM	42,000
29 d.1.5 01	KNR AT-23 0102-01	Listwa NMC Z60 szer. 210mm	m		
		18,00	m	18,000	
				RAZEM	18,000
30 d.1.5 01	KNR AT-23 0102-01	Listwa NMC WD2 szer. 70mm	m		
		28,00	m	28,000	
				RAZEM	28,000
1.6	Wymiana drzwi wewnętrznych				
31 d.1.6	KNR 4-01 0354-05	Demontaż stolarki drzwiowej	m ²		
		<D20>0,90*2,05*2	m ²	3,690	
		<D21>0,90*2,05*1	m ²	1,845	
				RAZEM	5,535
32 d.1.6	KNR 0-19 1023-12	Montaż nowych drzwi wewnętrznych poz.31	m ²		
			m ²	5,535	
				RAZEM	5,535
1.7	Opalanie i malowanie drzwi zabytkowych				
33 d.1.7	KNR 4-01 1211-04	Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
		<D2>1,29*2,23*2		5,753	
		<D4>1,32*2,25*1		2,970	
		<D5>1,29*2,23*1		2,877	
		<D12>1,29*2,24*2		5,779	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<D13>1,19*2,19*1 A (obliczenia pomocnicze) poz.33A*3,5	m ²	2,606 ===== 19,985 69,948	
				RAZEM	69,948
34 d.1.7	KNR 4-01 1214-02	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej poz.33	m ² m ²	 69,948	
				RAZEM	69,948
35 d.1.7	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o po- wierzchni ponad 1.0 m2 poz.33	m ² m ²	 69,948	
				RAZEM	69,948
1.8		Oporęczowanie			
36 d.1.8	KNR 2-02 1208-03	Montaż poręczy 15,08+5,68	m m	 20,760	
				RAZEM	20,760
1.9		Wentylacja mechaniczna wywiewna wraz z wymaganą instalacją elektryczną			
37 d.1.9		Wentylacja mechaniczna wywiew- na - Wentylator kanałowy włączany przyciskiem ściennym VENTS 150VKO STANDARD (szt.) (64PLN) - szt 1 - Zawór zwrotny z kołnierzem VENTS - szt 1 - Kolanko okrągłe VENTS 90 st - szt 1 - Kanałik okrągły VENTS fi 150 - mb 6,00 -Anemostat sufitowy - szt 1 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
1.10		Instalacja elektryczna			
38 d.1.10		Instalacja elektryczna: - montaż dzwonka - szt 1 - wymiana plafonu prostokątnego szt 7 - wymiana plafonu dekoracyjnego - szt 4 - wymiana kinkietu dekoracyjnego - szt 4 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
2		Remont jadalni, zmywalni, "wydawki", kuchenki pomocniczej			
2.1		Prace przygotowawcze i wykończeniowe			
39 d.2.1		Demontaż i montaż stałych ele- mentów wyposażenia 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
40 d.2.1		Wyniesienie i wniesienie rucho- mych elementów wyposażenia 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
2.2		Wymiana płytek na posadzce - PŁYTKI DOSTARCZA INWESTOR			
41 d.2.2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej <40>91,06	m ² m ²	 91,060	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<41>4,90	m ²	4,900	
		<42>8,40	m ²	8,400	
		<43>4,90	m ²	4,900	
				RAZEM	109,260
42 d.2.2	KNR AT-40 0106-02	Oczyszczenie podłoża po zerwaniu okładzin posadzkowych poz.41	m ²		
			m ²	109,260	
				RAZEM	109,260
43 d.2.2	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
		poz.41*0,03	m ³	3,278	
				RAZEM	3,278
44 d.2.2	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km wraz z kosztami utylizacji poz.43	m ³		
			m ³	3,278	
				RAZEM	3,278
45 d.2.2	NNRNKB 202 1134-01 analogia	Gruntowanie podłoża preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.41	m ²		
			m ²	109,260	
				RAZEM	109,260
46 d.2.2	NNRNKB 202 1132-01	Wylewka samopoziomująca gr. 2 cm poz.41	m ²		
			m ²	109,260	
				RAZEM	109,260
47 d.2.2	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej poz.41	m ²		
			m ²	109,260	
				RAZEM	109,260
48 d.2.2	NNRNKB 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej poz.41*1,1	m		
			m	120,186	
				RAZEM	120,186
49 d.2.2	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca poz.48	m		
			m	120,186	
				RAZEM	120,186
2.3	Sztukateria i listwy podsufitowe z polistyrenu wysokiej gęstości HDPS (mb)				
50 d.2.3	KNR AT-23 0102-01	Listwa NMC WD4 szer. 58mm	m		
		20,00	m	20,000	
				RAZEM	20,000
51 d.2.3	KNR AT-23 0102-01	Listwa NMC WD2 szer. 70mm	m		
		52,00	m	52,000	
				RAZEM	52,000
2.4	Roboty malarskie				
52 d.2.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		poz.41	m ²	109,260	
				RAZEM	109,260
53 d.2.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity poz.52	m ²		
			m ²	109,260	
				RAZEM	109,260

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54 d.2.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany <40>30,47+45,79 <41>24,94 <42>13,68+21,96 <43>24,94	m ² m ² m ² m ²	 76,260 24,940 35,640 24,940	
				RAZEM	161,780
55 d.2.4	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet <40>76,26	m ² m ²	 76,260	
				RAZEM	76,260
56 d.2.4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami do gruntowania podłóży gipsowych - ściany i sufity przed szpachlowaniem poz.53 poz.54	m ² m ² m ²	 109,260 161,780	
				RAZEM	271,040
57 d.2.4	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach poz.53	m ² m ²	 109,260	
				RAZEM	109,260
58 d.2.4	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach poz.60	m ² m ²	 67,750	
				RAZEM	67,750
59 d.2.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi powierzchni wewnętrznych - sufity poz.53	m ² m ²	 109,260	
				RAZEM	109,260
60 d.2.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi powierzchni wewnętrznych - ściany poz.54 minus lamperia -poz.61	m ² m ² m ²	 161,780 -94,030	
				RAZEM	67,750
61 d.2.4	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem <40>30,47 <41>24,94 <42>13,68 <43>24,94	m ² m ² m ² m ²	 30,470 24,940 13,680 24,940	
				RAZEM	94,030
62 d.2.4	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - drzwi sosnowe 0,90*1,90*2*2,5	m ² m ²	 8,550	
				RAZEM	8,550
2.5		Oporęczowanie			
63 d.2.5	KNR 2-02 1208-03	Montaż poręczy 17,83	m m	 17,830	
				RAZEM	17,830
2.6		Wymiana drzwi wewnętrznych			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
64 d.2.6	KNR 4-01 0354-05	Demontaż stolarki drzwiowej <D20>0,90*2,05*3	m ² m ²	 5,535	
				RAZEM	5,535
65 d.2.6	KNR 0-19 1023-12	Montaż nowych drzwi wewnętrznych poz.64	m ² m ²	 5,535	
				RAZEM	5,535
2.7		Wymiana rolety wewnętrznej			
66 d.2.7		Wymiana rolety w pomieszczeniu wydawczym 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2.8		Instalacja elektryczna			
67 d.2.8		Instalacja elektryczna: - wymiana plafonu prostokątnego szt 6 - wymiana plafonu okrągły- szt 5 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
3		Remont pomieszczeń 46,47,49,50,51,54,55,56,64.2, 64.3, 64.5			
3.1		Wymiana wykładziny PCV			
68 d.3.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych <64.2>11,05 <64.3>4,11 <64.4>12,50 <64.5>30,36	m ² m ² m ² m ² m ²	 11,050 4,110 12,500 30,360	
				RAZEM	58,020
69 d.3.1	KNR AT-40 0106-02	Oczyszczenie podłoża po zerwaniu okładzin posadzkowych poz.68	m ² m ²	 58,020	
				RAZEM	58,020
70 d.3.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu poz.68*0,05	m ³ m ³	 2,901	
				RAZEM	2,901
71 d.3.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km wraz z kosztami utylizacji poz.70	m ³ m ³	 2,901	
				RAZEM	2,901
72 d.3.1	NNRNKB 202 1134-01 analogia	Grunтовanie podłoży preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.68	m ² m ²	 58,020	
				RAZEM	58,020
73 d.3.1	NNRNKB 202 1132-01	Wylewka samopoziomująca gr. 2 cm poz.68	m ² m ²	 58,020	
				RAZEM	58,020
74 d.3.1	KNR 2-02 1112-01	Wykładzina PCV obiektowa z coko- likiem wyoblonym na ścianę poz.68*1,15	m ² m ²	 66,723	
				RAZEM	66,723
3.2		Wymiana płytek na posadzce - PŁYTKI DOSTARCZA INWESTOR			
75 d.3.2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej <56>18,02	m ² m ²	 18,020	
				RAZEM	18,020

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
76 d.3.2	KNR AT-40 0106-02	Oczyszczenie podłoża po zerwaniu okładzin posadzkowych poz.75	m ² m ²	 18,020	
				RAZEM	18,020
77 d.3.2	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu poz.75*0,03	m ³ m ³	 0,541	
				RAZEM	0,541
78 d.3.2	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km wraz z kosztami utylizacji poz.77	m ³ m ³	 0,541	
				RAZEM	0,541
79 d.3.2	NNRNKB 202 1134-01 analogia	Grunтовanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.75	m ² m ²	 18,020	
				RAZEM	18,020
80 d.3.2	NNRNKB 202 1132-01	Wylewka samopoziomująca gr. 2 cm poz.75	m ² m ²	 18,020	
				RAZEM	18,020
81 d.3.2	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej poz.75	m ² m ²	 18,020	
				RAZEM	18,020
82 d.3.2	NNRNKB 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej poz.75*1,1	m m	 19,822	
				RAZEM	19,822
83 d.3.2	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca poz.82	m m	 19,822	
				RAZEM	19,822
3.3		Roboty malarskie			
84 d.3.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią <46>18,43 <47>16,12 <49>12,46 <50>15,03 <51>12,40 <54>14,26 <55>27,28 <56>18,02 <64.2>8,95 <64.3>2,93 <64.4>11,52 <64.5>26,79	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 18,430 16,120 12,460 15,030 12,400 14,260 27,280 18,020 8,950 2,930 11,520 26,790	
				RAZEM	184,190
85 d.3.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity poz.84	m ² m ²	 184,190	
				RAZEM	184,190
86 d.3.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<46>18,79+31,02	m ²	49,810	
		<47>20,21+33,53	m ²	53,740	
		<49>17,64+19,24	m ²	36,880	
		<50>22,11+24,75	m ²	46,860	
		<51>18,19+19,87	m ²	38,060	
		<54>19,90+21,70	m ²	41,600	
		<55>21,65+34,68	m ²	56,330	
		<56>23,55+37,14	m ²	60,690	
		<64.2>10,80+21,31	m ²	32,110	
		<64.3>4,08+8,22	m ²	12,300	
		<64.4>12,65+27,19	m ²	39,840	
		<64.5>35,83+39,61	m ²	75,440	
				RAZEM	543,660
87 d.3.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami do gruntowania podłóży gipsowych - ściany i sufity przed szpachlowa- niem poz.85 poz.86	m ² m ² m ²	 184,190 543,660	
				RAZEM	727,850
88 d.3.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwu- warstwowe na sufitach poz.85	m ² m ²	 184,190	
				RAZEM	184,190
89 d.3.3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwu- warstwowe na ścianach poz.91	m ² m ²	 318,260	
				RAZEM	318,260
90 d.3.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi powierzchni wew- nętrzných - sufity poz.85	m ² m ²	 184,190	
				RAZEM	184,190
91 d.3.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi powierzchni wew- nętrzných - ściany poz.86 minus lamperia -poz.92	m ² m ² m ²	 543,660 -225,400	
				RAZEM	318,260
92 d.3.3	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olej- nymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowa- niem <46>18,79 <47>20,21 <49>17,64 <50>22,11 <51>18,19 <54>19,90 <55>21,65 <56>23,55 <64.2>10,80 <64.3>4,08 <64.4>12,65 <64.5>35,83	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 18,790 20,210 17,640 22,110 18,190 19,900 21,650 23,550 10,800 4,080 12,650 35,830	
				RAZEM	225,400
3.4		Wymiana drzwi wewnętrznych			
93 d.3.4	KNR 4-01 0354-05	Demontaż stolarki drzwiowej <D20>0,90*2,05*4	m ² m ²	 7,380	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<D21>0,90*2,05*6 <D22>0,90*2,05*1 <D23>0,90*2,10*1	m ² m ² m ²	11,070 1,845 1,890	
				RAZEM	22,185
94 d.3.4	KNR 0-19 1023-12	Montaż nowych drzwi wewnętrznych poz.93	m ² m ²	 22,185	
				RAZEM	22,185
3.5		Opalanie i malowanie drzwi zabytkowych			
95 d.3.5	KNR 4-01 1211-04	Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 <D1>1,29*3,03*2 <D7+D8>2,60*3,24*1 <D9>1,25*2,03*1 <D10>0,78*1,90*1 <D11>1,67*2,46*1 A (obliczenia pomocnicze) poz.95A*3,5	m ² m ²	 7,817 8,424 2,538 1,482 4,108 ===== 24,369 85,292	
				RAZEM	85,292
96 d.3.5	KNR 4-01 1214-02	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej poz.95	m ² m ²	 85,292	
				RAZEM	85,292
97 d.3.5	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 poz.95	m ² m ²	 85,292	
				RAZEM	85,292
3.6		Oporęczowanie			
98 d.3.6	KNR 2-02 1208-03	Montaż poręczy 4,38	m m	 4,380	
				RAZEM	4,380
3.7		Instalacja elektryczna			
99 d.3.7		Instalacja elektryczna: - wymiana plafonu prostokątnego szt 4 - wymiana kinkietu dekoracyjnego - szt 1 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
4		Remont łazienki pomieszczenie nr 48			
4.1		Roboty rozbiórkowe			
100 d.4.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 24,04	m ² m ²	 24,040	
				RAZEM	24,040
101 d.4.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 9,53	m ² m ²	 9,530	
				RAZEM	9,530
102 d.4.1	KNR AT-40 0106-02	Oczyszczenie podłoża po zerwaniu okładzin poz.100 poz.101	m ² m ² m ²	 24,040 9,530	
				RAZEM	33,570
103 d.4.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.102*0,03	m ³	1,007	
				RAZEM	1,007
104 d.4.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km wraz z kosztami utylizacji poz.103	m ³ m ³	 1,007	
				RAZEM	1,007
4.2		Okładziny ceramiczne na ścianach			
105 d.4.2	NNRNKB 202 1134-01 analogia	Gruntowanie podłoża preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.100	m ² m ²	 24,040	
				RAZEM	24,040
106 d.4.2	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża poz.105	m ² m ²	 24,040	
				RAZEM	24,040
107 d.4.2	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami - na klej - płytki dobrane do istniejących, do R wsp. 2 poz.106	m ² m ²	 24,040	
				RAZEM	24,040
4.3		Okładzina z płytek na posadzce			
108 d.4.3	NNRNKB 202 1134-01 analogia	Gruntowanie podłoża preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.101	m ² m ²	 9,530	
				RAZEM	9,530
109 d.4.3	NNRNKB 202 1132-01	Wylewka samopoziomująca gr. 2 cm poz.108	m ² m ²	 9,530	
				RAZEM	9,530
110 d.4.3	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej poz.108	m ² m ²	 9,530	
				RAZEM	9,530
4.4		Roboty malarskie			
111 d.4.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.101	m ² m ²	 9,530	
				RAZEM	9,530
112 d.4.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity poz.111	m ² m ²	 9,530	
				RAZEM	9,530
113 d.4.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany 4,83	m ² m ²	 4,830	
				RAZEM	4,830
114 d.4.4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami do gruntowania podłoża gipsowych - ściany i sufity przed szpachlowaniem poz.112 poz.113	m ² m ² m ²	 9,530 4,830	
				RAZEM	14,360

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
115 d.4.4	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwu-warstwowe na sufitach poz.112	m ²		
			m ²	9,530	
				RAZEM	9,530
116 d.4.4	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwu-warstwowe na ścianach poz.113	m ²		
			m ²	4,830	
				RAZEM	4,830
117 d.4.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi powierzchni wewnętrznych - sufity poz.112	m ²		
			m ²	9,530	
				RAZEM	9,530
118 d.4.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi powierzchni wewnętrznych - ściany poz.113	m ²		
			m ²	4,830	
				RAZEM	4,830
4.5		Wymiana urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnej			
119 d.4.5	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
120 d.4.5	KNR 4-02 0132-02	Demontaż baterii wannowej dwudrogowej 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
121 d.4.5	KNR 4-02 0133-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
122 d.4.5	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
123 d.4.5	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
124 d.4.5	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
125 d.4.5	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
126 d.4.5	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
127 d.4.5 01	KNR-W 2-15 0109-01	Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach mieszkalnych 15,00	m		
			m	15,000	
				RAZEM	15,000
128 d.4.5 01	KNR-W 2-15 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności 1	prób.		1,000
		poz.127	m	15,000	
				RAZEM	15,000
129 d.4.5	KNR-W 2-15 0116-07	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm 2*2+1	szt. szt.	 5,000	
				RAZEM	5,000
130 d.4.5	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 1,00	m m	 1,000	
				RAZEM	1,000
131 d.4.5	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 3,50	m m	 3,500	
				RAZEM	3,500
132 d.4.5	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
133 d.4.5	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
134 d.4.5	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalki dla osoby niepełnosprawnej 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
135 d.4.5	KNR 2-15 0222-02	Montaż wanien kąpielowych 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
136 d.4.5	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt przystosowany dla osoby niepełnosprawnej 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
137 d.4.5	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe dla niepełnosprawnych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
138 d.4.5	KNR 2-15 0115-04	Baterie wannowe ściennie o śr. nom. 15 mm 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4.6		Uchwyty dla niepełnosprawnych			

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
139 d.4.6		Dostawa i montaż uchwytu dla osob niepełnosprawnych, stałego przy umywalce 2	szt szt	 2,000	
				RAZEM	2,000
140 d.4.6		Dostawa i montaż uchwytu dla osob niepełnosprawnych, ruchome- go przy misce ustępowej 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
141 d.4.6		Dostawa i montaż uchwytu dla osob niepełnosprawnych stałego przy wannie 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
4.7		Instalacja elektryczna			
142 d.4.7		Wymiana instalacji elektrycznej w remontowanej łazience 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1		Remont holu, korytarza, palarni, pomieszczenia socjalnego, pokoju mieszkalnego nr 44, klatki schodowej				
1.1		Prace przygotowawcze i wykończeniowe				
1 d.1.1		Demontaż i montaż stałych elementów wyposażenia	szt	1,000		
2 d.1.1		Wyniesienie i wniesienie ruchomych elementów wyposażenia	szt	1,000		
Razem dział: Prace przygotowawcze i wykończeniowe						
1.2		Wymiana płytek na posadzce - PŁYTKI DOSTARCZA INWESTOR				
3 d.1.2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	121,260		
4 d.1.2	KNR AT-40 0106-02	Oczyszczenie podłoża po zerwaniu okładzin posadzkowych	m ²	121,260		
5 d.1.2	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³	3,638		
6 d.1.2	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km wraz z kosztami utylizacji	m ³	3,638		
7 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01 analogia	Gruntowanie podłoża preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	121,260		
8 d.1.2	NNRNKB 202 1132-01	Wylewka samopoziomująca gr. 2 cm	m ²	121,260		
9 d.1.2	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej	m ²	121,260		
10 d.1.2	NNRNKB 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej	m	133,386		
11 d.1.2	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m	133,386		
Razem dział: Wymiana płytek na posadzce - PŁYTKI DOSTARCZA INWESTOR						
1.3		Skucie płytek ze słupów oraz okładziny z płytek ceglanych wraz z naprawą ściany				
12 d.1.3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	14,020		
13 d.1.3	KNR AT-40 0106-02	Oczyszczenie podłoża po zerwaniu okładzin posadzkowych	m ²	14,020		
14 d.1.3	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³	0,421		
15 d.1.3	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km wraz z kosztami utylizacji	m ³	0,421		
16 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01 analogia	Gruntowanie podłoża preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	14,020		
17 d.1.3	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	14,020		
Razem dział: Skucie płytek ze słupów oraz okładziny z płytek ceglanych wraz z naprawą ściany						
1.4		Roboty malarskie				
18 d.1.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	121,260		
19 d.1.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity	m ²	121,260		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. .obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
20 d.1.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany	m ²	247,740		
21 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania podłoży gipsowych - ściany i sufity przed szpachlowaniem	m ²	369,000		
22 d.1.4	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²	121,260		
23 d.1.4	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²	130,520		
24 d.1.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi powierzchni wewnętrznych - sufity	m ²	121,260		
25 d.1.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi powierzchni wewnętrznych - ściany	m ²	130,520		
26 d.1.4	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²	117,220		
27 d.1.4	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m ²	13,500		
Razem dział: Roboty malarskie						
1.5	Sztukateria i listwy podsufitowe z polistyrenu wysokiej gęstości HDPS (mb)					
28 d.1.5	KNR AT-23 0102-01	Listwa NMC EL7 szer. 75mm	m	42,000		
29 d.1.5	KNR AT-23 0102-01	Listwa NMC Z60 szer. 210mm	m	18,000		
30 d.1.5	KNR AT-23 0102-01	Listwa NMC WD2 szer. 70mm	m	28,000		
Razem dział: Sztukateria i listwy podsufitowe z polistyrenu wysokiej gęstości HDPS (mb)						
1.6	Wymiana drzwi wewnętrznych					
31 d.1.6	KNR 4-01 0354-05	Demontaż stolarki drzwiowej	m ²	5,535		
32 d.1.6	KNR 0-19 1023-12	Montaż nowych drzwi wewnętrznych	m ²	5,535		
Razem dział: Wymiana drzwi wewnętrznych						
1.7	Opalanie i malowanie drzwi zabytkowych					
33 d.1.7	KNR 4-01 1211-04	Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²	69,948		
34 d.1.7	KNR 4-01 1214-02	Ręczne zeskrobanie farby olejnej	m ²	69,948		
35 d.1.7	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²	69,948		
Razem dział: Opalanie i malowanie drzwi zabytkowych						
1.8	Oporęczowanie					
36 d.1.8	KNR 2-02 1208-03	Montaż poręczy	m	20,760		
Razem dział: Oporęczowanie						
1.9	Wentylacja mechaniczna wywiewna wraz z wymaganą instalacją elektryczną					

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
37 d.1.9		Wentylacja mechaniczna wywiewna - Wentylator kanałowy włączany przyciskiem ściennym VENTS 150VKO STANDARD (szt.) (64PLN) - szt 1 - Zawór zwrotny z kołnierzem VENTS - szt 1 - Kolanko okrągłe VENTS 90 st - szt 1 - Kanałik okrągły VENTS fi 150 - mb 6,00 -Anemostat sufitowy - szt 1	kpl.	1,000		
Razem dział: Wentylacja mechaniczna wywiewna wraz z wymaganą instalacją elektryczną						
1.10		Instalacja elektryczna				
38 d.1.10		Instalacja elektryczna: - montaż dzwonka - szt 1 - wymiana plafonu prostokątnego szt 7 - wymiana plafonu dekoracyjnego - szt 4 - wymiana kinkietu dekoracyjnego - szt 4	szt	1,000		
Razem dział: Instalacja elektryczna						
Razem dział: Remont holu, korytarza, palarni, pomieszczenia socjalnego, pokoju mieszkalnego nr 44, klatki schodowej						
2		Remont jadalni, zmywalni, "wydawki", kuchenki pomocniczej				
2.1		Prace przygotowawcze i wykończeniowe				
39 d.2.1		Demontaż i montaż stałych elementów wyposażenia	szt	1,000		
40 d.2.1		Wyniesienie i wniesienie ruchomych elementów wyposażenia	szt	1,000		
Razem dział: Prace przygotowawcze i wykończeniowe						
2.2		Wymiana płytek na posadzce - PŁYTKI DOSTARCZA INWESTOR				
41 d.2.2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	109,260		
42 d.2.2	KNR AT-40 0106-02	Oczyszczenie podłoża po zerwaniu okładzin posadzkowych	m ²	109,260		
43 d.2.2	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³	3,278		
44 d.2.2	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km wraz z kosztami utylizacji	m ³	3,278		
45 d.2.2	NNRNKB 202 1134-01 analogia	Gruntowanie podłoża preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	109,260		
46 d.2.2	NNRNKB 202 1132-01	Wylewka samopoziomująca gr. 2 cm	m ²	109,260		
47 d.2.2	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej	m ²	109,260		
48 d.2.2	NNRNKB 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej	m	120,186		
49 d.2.2	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m	120,186		
Razem dział: Wymiana płytek na posadzce - PŁYTKI DOSTARCZA INWESTOR						
2.3		Sztukateria i listwy podsufitowe z polistyrenu wysokiej gęstości HDPS (mb)				
50 d.2.3	KNR AT-23 0102-01	Listwa NMC WD4 szer. 58mm	m	20,000		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
51 d.2.3	KNR AT-23 0102-01	Listwa NMC WD2 szer. 70mm	m	52,000		
Razem dział: Sztukateria i listwy podsufitowe z polistyrenu wysokiej gęstości HDPS (mb)						
2.4		Roboty malarskie				
52 d.2.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	109,260		
53 d.2.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity	m ²	109,260		
54 d.2.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany	m ²	161,780		
55 d.2.4	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m ²	76,260		
56 d.2.4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami do gruntowania podłóży gipsowych - ściany i sufity przed szpachlowaniem	m ²	271,040		
57 d.2.4	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²	109,260		
58 d.2.4	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²	67,750		
59 d.2.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi powierzchni wewnętrznych - sufity	m ²	109,260		
60 d.2.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi powierzchni wewnętrznych - ściany	m ²	67,750		
61 d.2.4	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²	94,030		
62 d.2.4	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - drzwi sosnowe	m ²	8,550		
Razem dział: Roboty malarskie						
2.5		Oporęczowanie				
63 d.2.5	KNR 2-02 1208-03	Montaż poręczy	m	17,830		
Razem dział: Oporęczowanie						
2.6		Wymiana drzwi wewnętrznych				
64 d.2.6	KNR 4-01 0354-05	Demontaż stolarki drzwiowej	m ²	5,535		
65 d.2.6	KNR 0-19 1023-12	Montaż nowych drzwi wewnętrznych	m ²	5,535		
Razem dział: Wymiana drzwi wewnętrznych						
2.7		Wymiana rolety wewnętrznej				
66 d.2.7		Wymiana rolety w pomieszczeniu wydawczym	kpl.	1,000		
Razem dział: Wymiana rolety wewnętrznej						
2.8		Instalacja elektryczna				
67 d.2.8		Instalacja elektryczna: - wymiana plafonu prostokątnego szt 6 - wymiana plafonu okrągłego - szt 5	szt	1,000		
Razem dział: Instalacja elektryczna						
Razem dział: Remont jadalni, zmywalni, "wydawki", kuchenki pomocniczej						
3		Remont pomieszczeń 46,47,49,50,51,54,55,56,64.2, 64.3, 64.5				

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
3.1		Wymiana wykładziny PCV				
68 d.3.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	58,020		
69 d.3.1	KNR AT-40 0106-02	Oczyszczenie podłoża po zerwaniu okładzin posadzkowych	m ²	58,020		
70 d.3.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³	2,901		
71 d.3.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km wraz z kosztami utylizacji	m ³	2,901		
72 d.3.1	NNRNKB 202 1134-01 analogia	Gruntowanie podłoża preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	58,020		
73 d.3.1	NNRNKB 202 1132-01	Wylewka samopoziomująca gr. 2 cm	m ²	58,020		
74 d.3.1	KNR 2-02 1112-01	Wykładzina PCV obiektowa z coko- likiem wyoblonym na ścianę	m ²	66,723		
Razem dział: Wymiana wykładziny PCV						
3.2		Wymiana płytek na posadzce - PŁYTKI DOSTARCZA INWESTOR				
75 d.3.2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na za- prawie cementowej	m ²	18,020		
76 d.3.2	KNR AT-40 0106-02	Oczyszczenie podłoża po zerwaniu okładzin posadzkowych	m ²	18,020		
77 d.3.2	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³	0,541		
78 d.3.2	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km wraz z kosztami utylizacji	m ³	0,541		
79 d.3.2	NNRNKB 202 1134-01 analogia	Gruntowanie podłoża preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	18,020		
80 d.3.2	NNRNKB 202 1132-01	Wylewka samopoziomująca gr. 2 cm	m ²	18,020		
81 d.3.2	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z pły- tek ceramicznych na zaprawie klejo- wej	m ²	18,020		
82 d.3.2	NNRNKB 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek ceramicz- nych na zaprawie klejowej	m	19,822		
83 d.3.2	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionko- wych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m	19,822		
Razem dział: Wymiana płytek na posadzce - PŁYTKI DOSTARCZA INWESTOR						
3.3		Roboty malarskie				
84 d.3.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	184,190		
85 d.3.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity	m ²	184,190		
86 d.3.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany	m ²	543,660		
87 d.3.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami do gruntowania podłoża gipsowych - ściany i sufity przed szpachlowa- niem	m ²	727,850		
88 d.3.3	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwu- warstwowe na sufitach	m ²	184,190		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
89 d.3.3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²	318,260		
90 d.3.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi powierzchni wewnętrznych - sufit	m ²	184,190		
91 d.3.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi powierzchni wewnętrznych - ściany	m ²	318,260		
92 d.3.3	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²	225,400		
Razem dział: Roboty malarskie						
3.4	Wymiana drzwi wewnętrznych					
93 d.3.4	KNR 4-01 0354-05	Demontaż stolarki drzwiowej	m ²	22,185		
94 d.3.4	KNR 0-19 1023-12	Montaż nowych drzwi wewnętrznych	m ²	22,185		
Razem dział: Wymiana drzwi wewnętrznych						
3.5	Opalanie i malowanie drzwi zabytkowych					
95 d.3.5	KNR 4-01 1211-04	Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²	85,292		
96 d.3.5	KNR 4-01 1214-02	Ręczne zeszkrobienie farby olejnej	m ²	85,292		
97 d.3.5	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²	85,292		
Razem dział: Opalanie i malowanie drzwi zabytkowych						
3.6	Oporęczowanie					
98 d.3.6	KNR 2-02 1208-03	Montaż poręczy	m	4,380		
Razem dział: Oporęczowanie						
3.7	Instalacja elektryczna					
99 d.3.7		Instalacja elektryczna: - wymiana plafonu prostokątnego szt 4 - wymiana kinkietu dekoracyjnego - szt 1	szt	1,000		
Razem dział: Instalacja elektryczna						
Razem dział: Remont pomieszczeń 46,47,49,50,51,54,55,56,64.2, 64.3, 64.5						
4	Remont łazienki pomieszczenie nr 48					
4.1	Roboty rozbiórkowe					
100 d.4.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	24,040		
101 d.4.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	9,530		
102 d.4.1	KNR AT-40 0106-02	Oczyszczenie podłoża po zerwaniu okładzin	m ²	33,570		
103 d.4.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m ³	1,007		
104 d.4.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km wraz z kosztami utylizacji	m ³	1,007		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						
4.2	Okładziny ceramiczne na ścianach					

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
105 d.4.2	NNRNKB 202 1134-01 analogia	Grunтовanie podłóży preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	24,040		
106 d.4.2	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłóży	m ²	24,040		
107 d.4.2	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami - na klej - płytki dobrane do istniejących, do R wsp. 2	m ²	24,040		
Razem dział: Okładziny ceramiczne na ścianach						
4.3	Okładzina z płytek na posadzce					
108 d.4.3	NNRNKB 202 1134-01 analogia	Grunтовanie podłóży preparatami " CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	9,530		
109 d.4.3	NNRNKB 202 1132-01	Wylewka samopoziomująca gr. 2 cm	m ²	9,530		
110 d.4.3	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej	m ²	9,530		
Razem dział: Okładzina z płytek na posadzce						
4.4	Roboty malarskie					
111 d.4.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	9,530		
112 d.4.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity	m ²	9,530		
113 d.4.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany	m ²	4,830		
114 d.4.4	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie podłóży preparatami do grunтовania podłóży gipsowych - ściany i sufity przed szpachlowaniem	m ²	14,360		
115 d.4.4	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²	9,530		
116 d.4.4	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²	4,830		
117 d.4.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi powierzchni wewnętrznych - sufity	m ²	9,530		
118 d.4.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami krzemianowymi powierzchni wewnętrznych - ściany	m ²	4,830		
Razem dział: Roboty malarskie						
4.5	Wymiana urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnej					
119 d.4.5	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.	1,000		
120 d.4.5	KNR 4-02 0132-02	Demontaż baterii wannowej dwudrogowej	szt.	1,000		
121 d.4.5	KNR 4-02 0133-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.	1,000		
122 d.4.5	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny	kpl.	1,000		
123 d.4.5	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.	1,000		
124 d.4.5	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	1,000		
125 d.4.5	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.	1,000		
126 d.4.5	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.	2,000		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
127 d.4.5	KNR-W 2-15 0109-01	Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	15,000		
128 d.4.5	KNR-W 2-15 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m	15,000		
129 d.4.5	KNR-W 2-15 0116-07	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	5,000		
130 d.4.5	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m	1,000		
131 d.4.5	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m	3,500		
132 d.4.5	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.	1,000		
133 d.4.5	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.	2,000		
134 d.4.5	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalki dla osoby niepełnosprawnej	szt.	1,000		
135 d.4.5	KNR 2-15 0222-02	Montaż wanien kąpielowych	kpl.	1,000		
136 d.4.5	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt przystosowany dla osoby niepełnosprawnej	kpl.	1,000		
137 d.4.5	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe dla niepełnosprawnych	szt.	1,000		
138 d.4.5	KNR 2-15 0115-04	Baterie wannowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.	1,000		
Razem dział: Wymiana urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnej						
4.6	Uchwyty dla niepełnosprawnych					
139 d.4.6		Dostawa i montaż uchwyty dla osób niepełnosprawnych, stałego przy umywalce	szt	2,000		
140 d.4.6		Dostawa i montaż uchwyty dla osób niepełnosprawnych, ruchomego przy misce ustępowej	kpl.	1,000		
141 d.4.6		Dostawa i montaż uchwyty dla osób niepełnosprawnych stałego przy wannie	szt	1,000		
Razem dział: Uchwyty dla niepełnosprawnych						
4.7	Instalacja elektryczna					
142 d.4.7		Wymiana instalacji elektryczne w remontowanej łazience	szt	1,000		
Razem dział: Instalacja elektryczna						
Razem dział: Remont łazienki pomieszczenie nr 48						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	3 019,7840		
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	bateria umywalkowa stojąca dla niepełnosprawnych	szt.	1,0000		
2.	bateria wannowa ścienna śr. 15 mm	szt.	1,0000		
3.	benzyna	dm ³	77,6200		
4.	benzyna do lakierów	dm ³	6,6830		
5.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0,0729		
6.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0,0673		
7.	cienkowarstwowa zaprawa klejowa	kg	67,6400		
8.	Demontaż i montaż stałych elementów wyposażenia	szt	2,0000		
9.	Dostawa i montaż uchwytu dla osob niepełnosprawnych stałego przy wannie	szt	1,0000		
10.	Dostawa i montaż uchwytu dla osob niepełnosprawnych, ruchomego przy misce ustępowej	kpl.	1,0000		
11.	Dostawa i montaż uchwytu dla osob niepełnosprawnych, stałego przy umywalce	szt	2,0000		
12.	farba krzemianowa	dm ³	260,9856		
13.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	58,5176		
14.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	51,4217		
15.	folia polietylenowa	m ²	151,4537		
16.	gips budowlany	t	0,0017		
17.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	2 364,0000		
18.	gips budowlany zwykły	kg	1 418,4000		
19.	grunt pokostowy	dm ³	78,5970		
20.	Instalacja elektryczna: - montaż dzwonka - szt 1 - wymiana plafonu prostokątnego szt 7 - wymiana plafonu dekoracyjnego - szt 4 - wymiana kinkietu dekoracyjnego - szt 4	szt	1,0000		
21.	Instalacja elektryczna: - wymiana plafonu prostokątnego szt 4 - wymiana kinkietu dekoracyjnego - szt 1	szt	1,0000		
22.	Instalacja elektryczna: - wymiana plafonu prostokątnego szt 6 - wymiana plafonu okrągły- szt 5	szt	1,0000		
23.	komplety przelewowo-spustowe do wanien śr. 40 mm	szt.	1,0000		
24.	korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm	szt.	5,0000		
25.	korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 32 mm	szt.	1,0000		
26.	korki żeliwne do rur kanalizacyjnych śr. 100 mm	szt.	1,0000		
27.	korki żeliwne kanalizacyjne śr.50 mm	szt.	1,0000		
28.	koszt utylizacji gruzu	m ³	11,7860		
29.	kształtki ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	15,7500		
30.	kształtki kanalizacyjne z PCW 110 mm	szt.	3,7000		
31.	kształtki kanalizacyjne z PCW 50 mm	szt.	8,9400		
32.	kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	5,0000		
33.	kształtki PCV ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	5,0000		
34.	Listwa NMC EL7 szer. 75mm	m	44,1000		
35.	Listwa NMC WD2 szer. 70mm	m	84,0000		
36.	Listwa NMC WD4 szer. 58mm	m	21,0000		
37.	Listwa NMC Z60 szer. 210mm	m	18,9000		
38.	listwa wykończająca	m	281,5958		
39.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	30,4095		
40.	narożniki ochronne typ 'Wema'	szt.	0,4206		
41.	narożniki stalowe ze stali katowej	szt.	22,4185		
42.	papier ścierny w arkuszach	ark.	452,4067		
43.	piasek do zapraw	m ³	1,7552		
44.	płytki ceramiczne ścienne	m ²	24,5208		
45.	płytki podłogowe	m ²	9,7206		
46.	płytki podłogowe ceramiczne - materiał Inwestora	m ²	288,7786		
47.	poręcz	m	42,9700		

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
48.	preparat gruntujący	dm ³	378,4665		
49.	przylącze elastyczne do armatury dł. 200 mm śr. 15 mm z tworzywa	szt.	2,0000		
50.	rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm ³	18,7760		
51.	rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 110 mm	m	0,8060		
52.	rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 50 mm	m	2,9260		
53.	rury PCV ciśnieniowe bezkielichowe o śr. zewnętrznej 20 mm	m	15,9000		
54.	rury przepustowe z PCW śr. 110 mm	m	0,1530		
55.	rury przepustowe z PCW z PCW śr. 50 mm	m	0,5355		
56.	sedesy dla osoby niepełnosprawnej	kpl.	1,0000		
57.	skrzydła drzwi wewnętrznych	m ²	33,2550		
58.	syfony umywalkowe	szt.	1,0000		
59.	sznur konopny smołowany	kg	0,1400		
60.	szpachlówka celulozowa na tynki	dm ³	12,2843		
61.	szpachlówka olejno-żywiczna na tynki biała	dm ³	225,7481		
62.	uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 110 mm	szt.	2,0000		
63.	uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 50 mm	szt.	5,5000		
64.	uchwyty do rurociągów PCV o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	18,9000		
65.	umywalka dla osoby niepełnosprawnej	szt.	1,0000		
66.	urządzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe białe przystosowane dla osoby niepełnosprawnej	szt.	1,0000		
67.	uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 110 mm	szt.	5,2500		
68.	uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 50 mm	szt.	12,9000		
69.	wanny kąpielowe	szt.	1,0000		
70.	wapno suchogaszone	t	1,2164		
71.	Wentylacja mechaniczna wywiewna - Wentylator kanałowy włączany przyciskiem ściennym VENTS 150VKO STANDARD (szt.) (64PLN) - szt 1 - Zawór zwrotny z kołnierzem VENTS - szt 1 - Kolanko okrągłe VENTS 90 st - szt 1 - Kanałik okrągły VENTS fi 150 - mb 6,00 -Anemostat sufitowy - szt 1	kpl	1,0000		
72.	wsporniki do umywarek porcelanowych	szt.	1,0000		
73.	wykładzina PCV obiektowa	m ²	72,7281		
74.	Wymiana instalacji elektryczne w remontowanej łazien-ce	szt	1,0000		
75.	Wymiana rolety w pomieszczeniu wydawczym	kpl.	1,0000		
76.	Wyniesienie i wniesienie ruchomych elementów wyposa-żenia	szt	2,0000		
77.	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	86,0825		
78.	zaprawa klejąca	kg	239,1980		
79.	zaprawa klejowa do płytek posadzkowych	kg	2 010,8982		
80.	zaprawa samopoziomująca	kg	4 741,3500		
81.	zaprawa spoinująca	kg	13,2220		
82.	złącza elastyczne z tworzywa sztucznego o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	5,0000		
83.	materiały pomocnicze	zł			
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,5608		
2.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,5500		
3.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	9,4288		
4.	środek transportowy	m-g	48,1439		
5.	wyciąg	m-g	41,7449		
RAZEM					

Słownie: